



LASTENBOEK

OOSTAKKER. BREDESTRAAT. LOT 03, 07-08, 19-21.

051 69 58 72
verkoop@hectaar.be
hectaar.be



INTRODUCTIE.

Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek ontwikkeld. De woningen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste kwaliteit die een minimum aan onderhoud garanderen. Elke woning wordt afgewerkt zoals hieronder aangegeven.

Het toezicht op de werken en de kwaliteitscontrole staan onder toezicht van de architect. Dit lastenboek heeft niet de intentie om alle methodes en materialen weer te geven. De kopers kunnen bij NV Hectaar alle nodige informatie bekomen omtrent het gebouw. Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de verkoopsovereenkomst en de verkoopsplannen.

Wij kijken uit naar een vruchtbare, aangename
en bouwrijpe samenwerking!

TECHNISCHE BESCHRIJVING.

1. Algemeen	04
2. Grondwerken / Fundering / Riolering	04
4. Beton	05
5. Dorpels	05
6. Dakdoorvoeren	05
7. Dakconstructie en Dakbedekking / Zinkwerk	05
9. Binnenschrijnwerk	06
10. Bepleistering	06
11. Vloeren	06
12. Faiences	07
13. Venstertabletten	07
14. Keuken	07
15. Verwarming	07
16. Watertoevoer	07
18. Elektrische installatie	08
19. Aansluitingen / Opritten / Terrassen / Tuinen	10
20. Private parking en tuinberging	10

1. ALGEMEEN

Materialen en handelswaarde

De woning wordt opgetrokken in duurzame kwaliteitsmaterialen. De keuze van de materialen wordt vastgelegd door NV Hectaar. Een aantal afwerkingsmaterialen kunnen door de klant bij de leveranciers, door NV Hectaar aan te duiden, gekozen worden.

Plannen en lastenboek

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits-, elektrische of andere redenen. De plannen werden ter goedertrouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op een of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Beperkte afwijkingen op de bouwplannen kunnen zich voordoen en kunnen geen aanleiding geven tot verrekening in min of meer. Het getekend meubilair is enkel ter indicatie aangeduid op de plannen. De wijzigingen die aan dit beschrijvend lastenboek worden aangebracht op vraag van de koper, zullen enkel betrekking hebben op voltooiingen of afwerkingen die in geen enkel opzicht te maken hebben met de draagstructuur. Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden goedgekeurd door NV Hectaar. Op alle uitgevoerde veranderingswerken, zowel in meer als in min wordt een kost aangerekend van 15 % voor administratie-, uitvoering- en architectuurskosten. Deze kost is altijd inbegrepen in de meerprijsoffertes van zowel leveranciers, aannemers als Hectaar NV.

Architect, raadgevend ingenieurs, EPB- verslaggeving

Het ereloon van architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, EPB-verslag en PID zijn inbegrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van de gevraagde decoratiewerken of wijzigingen van de plannen die door de koper worden gevraagd.

Uitvoeringstermijn

Bij wijzigingen van het lastenboek en plannen kan de opleveringstermijn niet meer gegarandeerd worden en ziet de koper hiervan af.

Voorlopige oplevering

NV Hectaar levert uw woning bezem/borstelschoon op, ontdaan van alle puin en afval. Het grondig reinigen van de ramen, vloeren, sanitaire apparaten... valt ten laste van de koper. De grond rond de woning wordt braakliggend en niet genivelleerd opgeleverd.

Zettingen

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn geen reden tot het uitstellen van betaling en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor of aannemer wanneer het gaat om verschijnselen eigen aan de natuur van het gebouw.

2. GRONDWERKEN / FUNDERING / RIOLERING

Inplanting

De inplanting van het gebouw gebeurt volgens de stedenbouwkundige- en verkavelingsvoorschriften.

Fundering

Vooraf aan het graven van de funderingen wordt de teelaarde over de bouwoppervlakte verwijderd. De fundering wordt definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van een sonderingsrapport en de stabiliteitsstudie. Wij gaan uit van ongewapende funderingssleuven op goede draagkrachtige grond op vorstvrije diepte. Na sondering zal indien nodig een verrekening opgemaakt worden indien blijkt dat het funderingssysteem dient aangepast te worden. Er worden vorstranden uitgegraven. Nadat de omlopende aardingslus is aangebracht worden de sleuven volgestort met gestabiliseerd zand of beton, zoals voorgeschreven door de ingenieur stabiliteit. Over de oppervlakte van de woning komt een PVC-folie. Daarop wordt de gewapende betonplaat gegoten. De dikte van deze plaat wordt bepaald in de betonstudie van de

ingenieur.

Riolering

Rioleringen worden uitgevoerd met slagvaste BENOR gekeurde PVC buizen. Alle rioleringsbuizen t.e.m. de toezichtput met diameter 110 mm, afgesloten met PVC deksel, geplaatst buiten de woning zijn inbegrepen.

Een waterput van 7.500 L inclusief tijdelijk betondeksel, alsook een tijdelijke infiltratievoorziening in open profiel, cfr. vergunning is inbegrepen. We voorzien op de juiste locatie een uitgraving die dienst kan doen als infiltratievoorziening. Na de oplevering dient de koper deze verder af te werken (d.i. vorm te geven en in te planten), rekening houdend met de voorwaarden van de vergunning (opp., volume, hellingsgraad, etc.). Indien nodig wordt een septische put voorzien in de voor-, zij- of achtertuin.

De wachtleidingen voor elektriciteit, water, tv-distributie en telefoon liggen klaar voor aansluiting.

3. RUWBOW / METSELWERKEN

Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met een handvorm façadesteen. Alle opgaande metselwerk is voorzien in gebakken aarde, snelbouwstenen met een breedte van 9 of 14 cm. Een vochtkeringslaag zal worden aangebracht tussen de eerste en de tweede laag bakstenen.

Een betonnen ringbalk verbindt het binnendeel van de buitenmuur als de ontwerpstudie dit nodig acht. De nodige afwatering wordt voorzien door het aanbrengen van open stootvoegen in het gevelmetselwerk. Er wordt spouwisolatie voorzien om ruimschoots te voldoen aan de geldende energieprestatieregelgeving, het type isolatie wordt bepaald door de EPB-verslaggever. Het plafond op het gelijkvloers en eerste verdiep wordt uitgevoerd in holle betongewelven of gelijkwaardig.

Na plaatsing van het buitenschrijnwerk wordt het gevelmetselwerk gevoegd. De kleurkeuze wordt gemaakt door NV Hectaar. Natuurstenen dorpels worden toegepast aan buitendeuren en ramen.

4. BETON

Betonwerken worden door een erkend studiebureau berekend en worden voor aanvang van de werken aan de architect voorgelegd. Zijn voorzien: vloerplaten, kolommen en balken.

5. DORPELS

Raam en deurdorpels in blauwe hardsteen voorzien van waterlijst over de volledige lengte en een dikte van 5 cm. Te plaatsen op het gelijkvloers en waar nodig.

6. DAKDOORVOEREN

Deze worden uitgevoerd volgens de studie van de EPB-verslaggever. Standaard wordt een ventilatiesysteem type C+ voorzien. In alle ruimtes waar er water wordt gebruikt en in de slaapkamers wordt een afzuigmond voorzien.

7. DAKCONSTRUCTIE EN DAKBEDEKKING

Dakconstructie en dakbedekking

De dakbedekking wordt uitgevoerd in gewelven met daarbovenop hellingsbeton, isolatie en roofing. Dakranden worden afgewerkt in aluminium en de afleiders worden onzichtbaar ingewerkt.

8. BUITENSCHRIJNWERK

Alle buitenschrijnwerk is voorzien van PVC ralkleur volgens keuze van de architect aan de buitenzijde en is wit aan de binnenzijde. Overal is superisolerende beglazing voorzien. Wij werken met kwalitatieve profielen van gerenommeerde spelers als Deceuninck, Schüco of Veka. Indien er een velux getekend staat op plan, wordt deze voorzien in hout en wit geverfd aan de binnenzijde.

9. BINNENSCHRIJNWERK

De koper krijgt de mogelijkheid, in zoverre hij dit tijdig kan doen, een andere keuze te maken voor de materialen hieronder beschreven bij een door NV Hectaar aan te duiden leverancier. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren.

Standaard worden schilderdeuren aan de binnenzijde voorzien. Elke deur is voorzien van minimaal drie scharnieren en inox krukken. Ook binnenkasten, omlijstingen voorzien van hang- en sluitwerk en slot- en sleutelplaten worden geïnstalleerd. Een PVC voordeur, 3-puntssluiting en tochtafdichter is voorzien. Binnenkruk en buitenhandvat volgens keuze van de promotor.

De trap is voorzien in beuk en is niet vernist. Er is een leuning voorzien aan de binnenzijde van de trap, keuze uit een aantal modellen en afwerking, te bespreken bij onze leverancier. De trap naar het tweede is eveneens een niet-behandelde beuken trap met een leuning aan de binnenzijde van de trap. De trap is open en wordt bovenaan met muurtjes tot op hoogte afgewerkt voor de valveiligheid.

10. BEPLEISTERING

In alle ruimtes behalve de berging op gelijkvloers worden de muren en plafonds traditioneel bepleisterd. De muren van de deze lokalen worden uitgevoerd in snelbouwstenen, meegaand opgevoegd. De plafonds van deze lokalen worden niet bepleisterd.

11. VLOEREN

Er wordt de koper de mogelijkheid gelaten, in zoverre hij dit tijdig kan doen, een andere keuze te maken voor de materialen hieronder beschreven bij een door NV Hectaar aan te duiden leverancier. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren. De vloer wordt op chape gelijmd. Voor de keuze van de vloer zijn volgende aankoopbudgetten (handelswaarde) voorzien:

- **Inkomhal, toiletten, badkamer, keuken, eetruimte, zitruimte:**
 - Keramiektegels 60/60 – HW. € 30,-/m² excl. btw
 - plinten behorend bij de vloer – HW € 10,70 / lopende meter, excl. btw
- **Berging op gelijkvloers, berging op eerste verdiep:**
 - Keramiektegels 30/30 – HW. € 20,-/m², excl. btw
 - plinten behorend bij de vloer – HW € 10,70 / lopende meter, excl. btw
- **Slaapkamers en nachthal, droge berging op tweede verdiep:**
 - enkel chape voorzien

Bij verschillende vloerovergangen wordt, indien nodig, een elastische voeg geplaatst.

12. FAIENCES

Te lijmen op de muren

Volgende handelswaarden zijn bepaald voor privatieve gedeelten:

- Badkamer:
 - Keramiektegels – HW. €25,00,-/m², excl. Btw, te plaatsen naar keuze
- Er is standaard 10 m² faiences voorzien.

13. VENSTERTABLETTEN

Ramen op schoot worden voorzien van een venstertablet in natuursteen, HW € 200 m² excl. btw.

14. KEUKEN

Er is een keuken met particuliere handelswaarde van € 7.000,00 exclusief btw inbegrepen. De koper kan de keuken naar believen samenstellen bij een keukenleverancier aangeduid door de promotor. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren.

Toestellen die zijn inbegrepen: heteluchtoven, koelkast, dampkap, vitrokeramische kookplaat, spoelbak (groot, klein en verlek) en kraan.

15. VERWARMING

Een centrale verwarming met lucht-water warmtepomp (binnen- en buitenunit) type Nibe, Bulex, Daikin of gelijkwaardig, met voorziening voor sanitair-warm-water-productie. Alle bijhorigheden zijn inbegrepen. De buitenunit wordt voorzien op het dak. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren.

Vloerverwarming wordt voorzien in eetruimte, zitruimte en keuken (exclusief inkom, toilet en berging gelijkvloers). Er zijn geen radiatoren of ventilo convectoren voorzien op het gelijkvloers.

Ventilo convectoren voor verwarming met bedieningspaneel zijn voorzien in de slaapkamers. In de badkamer voorzien we een elektrische handdoekradiator

Bij buitentemperaturen van - 10°C worden volgende binnentemperaturen gewaarborgd vanaf het tweede bewoonjaar (22°, 24° en 18°). De buizen worden uitgevoerd in VPE FF-Therm CV (of gelijkwaardig).

De elektronische klokthermostaat instelbaar voor verschillende gebruikstemperaturen wordt geplaatst in de living.

16. WATERTOEOVOER

De installatie voldoet aan de technische voorschriften van de watermaatschappij. Het plaatsen van de teller gebeurt door de betreffende maatschappij en is niet inbegrepen in deze aanneming. De koper vervult alle formaliteiten tot het bekomen van de aansluiting. De aansluitingskosten en meter vallen ten laste van de koper. Aansluiting op het openbaar net. Plaatsing vorstvrij of bijkomend geïsoleerd. De leidingen worden zodanig geplaatst dat ze zoveel mogelijk geledigd kunnen worden, door middel van een aftapkraan op het laagste bereikbare punt.

- proefdruk: 2x netdruk

- koudwaterleidingen zijn geplaatst in een wicubuis of kunststofbuis met PVC mantel
- de warmwaterleidingen zijn ook geplaatst in een zelfde buis

Aansluiting

Vanaf het openbaar net naar volgende punten:

- gootsteen
- lavabo's
- aansluiting waterverwarmer
- aansluiting verwarmingsketel
- aansluiting keuken
- aansluiting douche en/of bad

Er wordt een waterpomp geplaatst die het mogelijk maakt volgende punten op regenwater te plaatsen:

- hangtoiletten
- vorstvrij buitenkraantje
- dubbele dienstkraan voor wasautomaat

17. SANITAIRE AFVOERLEIDINGEN

PVC-afvoeren van aangepaste diameter voor de standaard sanitaire toestellen, de douche en de wasmachine zijn inbegrepen. Overal worden Copraxbuizen voorzien of gelijkwaardig. De gasleiding wordt uitgevoerd in WICU van 18 of gelijkwaardig.

Volgende sanitaire toestellen zijn standaard voorzien:

- 2 hangtoiletten
- 1 ligbad met ééngreepsmengkraan
- 1 douche met ééngreepsmengkraan
- 2 lavabo's geïntegreerd in badkamermeubel
- 1 spiegel
- 1 handwastafeltje in het toilet op het gelijkvloers

De particuliere handelswaarde voor de badkamer bedraagt € 3.764,16 excl. BTW. Het is de koper toegelaten om andere sanitaire toestellen te kiezen binnen dit budget bij de leverancier die wordt aangeduid door de promotor. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren.

18. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De voorziene elektrische installatie vertrekt na de tellerkast en wordt uitgevoerd volgens de normen van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij en overeenkomstig de actuele technische voorschriften en wordt goedgekeurd door een officieel keuringsbureau. Alle leidingen worden in de muren ingewerkt, behalve in de was- en berg ruimtes. Aansluiting tot verdeelbord toevoerkabel en tellerkast zijn ten laste van de koper. Het verdeelbord is uitgerust met de nodige verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen, voor de kookplaten worden er vaste zekeringen voorzien. Elektrische installatie volgens ruimtes voorkomend in het ontwerp. De verrekening in min of meer zal langs NV Hectaar of rechtstreeks via de leverancier gebeuren.

Er worden, indien nodig, voldoende zonnepanelen voorzien om te voldoen aan de EPB-norm.

DR = dubbele richting

ER = enkele richting

- Inkom:

- 1 lichtpunt DR
- belinstallatie

- Gastentoilet/Toilet verdiep:

- 1 lichtpunt ER

- Living:

- 1 lichtpunt ER
- 1 lichtpunt DR
- 5 stopcontacten
- 1 stopcontact voor TV/UTP

- Keuken:

- 1 lichtpunt 3 DR
- 5 stopcontacten
- Voeding kookfornuis

- Berging gelijkvloers:

- 1 lichtpunt ER
- 4 stopcontacten

- Per nachthal:

- 1 lichtpunt 3 DR

- Per slaapkamer:

- 1 lichtpunt ER
- 3 stopcontacten
- 1 voeding ventiloconvector

- Badkamer:

- 1 lichtpunt D-polig
- 1 stopcontact
- 1 voeding handdoekradiator

- Berging eerste verdiep:

- 1 lichtpunt ER
- 2 stopcontacten

- Berging tweede verdiep:

- 1 lichtpunt ER
- 1 stopcontact

- Buitenverlichting:

- 1 leiding met schakelaar voorgevel
- 1 leiding met schakelaar achtergevel

Afzonderlijk circuit voorzien voor: vaatwasmachine - oven - wasmachine - droogkast.

Voor de badkamer een afzonderlijk circuit.

Max 8 stopcontacten per circuit.

Max 12 lichtpunten per circuit.

Een schema van de installatie wordt aan de bouwheer overhandigd, dit om toezicht en controle mogelijk te maken. De keuring wordt door een erkend organisme op kosten van de bouwheer uitgevoerd. Buizen verzonken in de muur worden uitgevoerd in thermoplastisch materiaal. Schakelaars en contactdozen zijn van het merk Bticino (of gelijkwaardig). Alle contactdozen hebben een aarding. Lichtpunten zijn niet voorzien van lampen of apparaten.

19. AANSLUITINGEN / OPRITTEN / TERRASSEN / TUINEN

Aansluitingen voor water, elektriciteit (3-fasig, 400V, 17,3kVA*), tv-distributie, telefoon en rioleringen worden door Hectaar bij de respectievelijke maatschappijen aangevraagd. Alle aansluitingskosten tot en met de tellers zijn ten laste van de koper, op deze kosten wordt een coördinatiekost gerekend van 15%. De tellerkasten zijn tevens ten laste van de koper.

*Indien ter hoogte van het perceel geen 400V aanwezig is, wordt 230V voorzien.
Wenst de klant toch 400V en is de aansluiting nog niet aangevraagd, kan mits goedkeuring van de meerprijs voor de studiekosten en een eventuele netsuitbreiding, dit mogelijks nog worden bekomen. Wanneer de aansluiting 230V reeds is vervolledigd, is een wijziging niet meer mogelijk.

De private tuinen worden door NV Hectaar aangelegd cfr. de omgevingsvergunning.
De aanleg omvat een terras aan de achtergevel in keramische vloertegels 60/60, nivelleringswerken, aanleg van grasmatten en een zwarte draadafsluiting met hoogte van 150 cm met betonplaat en zonder bovenbuis. De koper dient nog zelf een levende haag of klimgroen aan te planten conform de verkavelingsvoorschriften.

Waar reeds een bestaande afsluiting staat op of langs de perceelsgrens wordt deze behouden en wordt er geen nieuwe draadafsluiting geplaatst. Alle overige perceelsgrenzen worden uitgerust met nieuwe draadafsluiting.

Bij de loten 01, 09 t.e.m. 14, 15 en 24 wordt een tuinpoortje in de draadafsluiting voorzien. Voor de loten 25 t.e.m. 28 wordt een poortje voorzien in de tuinberging naar het achterliggend "kruiwagenpad".

Bij de loten 01-03 wordt een toegangspad naar de voordeur in waterdoorlatende betonklinkers voorzien. De overige zone in de voortuin wordt aangelegd in grasmatten.

Bij de loten 01-03 en 15 wordt een plantenbak geplaatst aan de voorgevel. Bij de loten 19 t.e.m. 21 en 25 t.e.m. 27 wordt een zitbank in beton geplaatst.

De dakterrassen voorzien op de loten 03, 07-08, 19-20 en 20-21 worden uitgerust met een glazen scheidingswand tussen de aanpalende dakterrassen en balustrades met verticale spijlen, conform de goedgekeurde plannen. Er worden keramische tegels op tegeldraggers uitgevoerd.

In de achtertuin wordt één hoogstammige loofboom aangeplant.

Het binnengebied wordt aangelegd door NV Hectaar conform de afgeleverde omgevingsvergunning en wordt na aanleg overdragen aan de gemeente, die na overdracht zal instaan voor het onderhoud. De gemeenschappelijke private fietsenberging wordt opgericht door NV Hectaar en wordt voorzien van een lichtsensor en de nodige fietsenbeugels/rekken.

De gemeenschappelijke moestuin wordt genivelleerd, maar nog niet aangeplant.

De private gemeenschappelijke tuin voor de loten 09 t.e.m. 14 wordt door NV Hectaar aangelegd. Het private "kruiwagenpad" achteraan de loten 24 t.e.m. 28 wordt door NV Hectaar aangelegd in waterpasserende betonstraatstenen.

20. PRIVATE PARKING EN TUINBERGING

De private parking wordt aangelegd door NV Hectaar in waterpasserende betonklinkers en grasbetontegels conform de afgeleverde omgevingsvergunning.
Er worden voorzieningen getroffen om elektrisch laden mogelijk te maken bij de private parkeerplaatsen. De laadpaal zelf is niet inbegrepen in de aanneming. Deze is te bestellen bij een door NV Hectaar aangewezen leverancier.

Enkel van toepassing op de loten 03, 04, 09 t.e.m. 13:
De private fietsenberging is in deze aanneming inbegrepen. Deze wordt door NV Hectaar gerealiseerd in een metalenconstructie met wanden in een open gaas af te werken met klimop. Er wordt door de elektriciën een wachtbuis voorzien tot aan de private fietsenberging.

Enkel van toepassing op de loten 24 t.e.m. 28:
De private fietsenberging is inbegrepen in deze aanneming. Deze wordt door NV Hectaar gerealiseerd in een houtenconstructie, afgesloten met een deur.
Er wordt door de elektriciën een wachtbuis voorzien tot aan de private fietsenberging.

Elke woning beschikt over één private parkeerplaats.

Lot 01 - P3
Lot 02 - P2
Lot 03 - P1
Lot 04 - P4
Lot 05 - P5
Lot 06 - P6
Lot 07 - P7
Lot 08 - P8
Lot 09 - P9
Lot 10 - P10
Lot 11 - P11
Lot 12 - P12
Lot 13 - P13
Lot 14 - P14
Lot 15 - P15
Lot 16 - P16
Lot 17 - P17
Lot 18 - P18
Lot 19 - P19
Lot 20 - P20
Lot 21 - P21
Lot 22 - P22
Lot 23 - P23
Lot 24 - P24
Lot 25 - P25
Lot 26 - P26
Lot 27 - P27
Lot 28 - P28